# Gamme Opératoire **Acquisition CAB**

**GOHP** 

Constructeur : VITRONIC Type : Lecteur codes à barres

Référence : HP\_TUNNEL\_301 Contrôle et Vérification \_TUNNEL



# Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	15/07/2021	Achraf LAKRAD	Sofiene Mekki	Rédaction complète
V0	15/07/2021	Achraf LAKRAD	Abdou Tidjani	

### Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Mensuelle	1	00h30		
Systématique	Х	Х	X	X	Х
Conditionnel	X	Х	X	X	X

 Equipement
 Production

 ui
 Dégradé : non
 Arrêt : oui
 Dégradé : non

# Gamme Opératoire **Acquisition CAB**

**GOHP** 

Référence : HP\_TUNNEL\_301 Contrôle et Vérification \_TUNNEL

# Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Aspirateur	Miroir
Chiffons	Caméra
Outillage standard	Fixations
Produit de nettoyage	

# **Documents liés**

Titre du document	Référence
Documentation constructeur	

- Recommandations particulières/Informations
- Règles de sécurité

### Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE









Vetements de travail

Chaussures de sécurité

Gants anti coupure

Casquette coquée

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.

## Risques liés à l'intervention







Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement



Risque Electrique

# Gamme Opératoire **Acquisition CAB**

# **GOHP**

Constructeur : VITRONIC	Type : Lecteur codes à barres
Référence : <b>HP_TUNNEL_301</b>	Contrôle et Vérification _TUNNEL

### Liste des actions

### Étape 1: Contrôles en fonctionnement

- a. Vérifier le taux de lecture du tunnel et si besoin appliquer la procédure de calibrage disponible sur votre site
- b. Mettre l'équipement en marche (mode maintenance)
- c. Vérifier le fonctionnement du ventilateur de chaque caméra et leur fixation sur le bâti
- d. Procéder à l'allumage des cameras
- e. Vérifier le bon allumage des LEDs des périphériques.



Étape 2 : Vérification caméras et miroirs

Attention: Mettre le système hors tension.

- a. Aspirer les grilles des ventilateurs des caméras
- b. Nettoyer toutes les optiques des caméras et leurs grilles de ventilation.
- c. Nettoyer tous les miroirs





# Gamme Opératoire **Acquisition CAB**

**GOHP** 


Constructeur : VITRONIC Type : Lecteur codes à barres

Référence : HP\_TUNNEL\_301 Contrôle et Vérification \_TUNNEL

Attention : Utiliser impérativement un chiffon propre pour éviter tout risque de rayures pouvant impacter le taux de lecture.

Conseil : Si les miroirs sont encore sales après avoir utilisé les chiffons, utiliser un nettoyant vitre avec un chiffon propre pour éviter tout risque de rayures.

- d. Vérifier la fixation et l'orientation de chaque périphérique au bâti
- e. Contrôler le bon serrage des capots de tous les éléments
- f. Contrôler l'état des câbles et des connexions
- g. Aspirer la poussière accumulée dans les montants du bâti et nettoyer les alentours



#### Étape 3: Nettoyage et vérification fixations

- a. Aspirer les grilles des ventilateurs des caméras.
- b. Nettoyer toutes les optiques des caméras et la cellule ainsi que le réflecteur en amont du tunnel.

Attention: Utiliser impérativement un chiffon propre pour éviter tout risque de rayures pouvant impacter le taux de lecture.

- c. Vérifier la fixation et l'orientation de chaque périphérique au bâti.
- d. Contrôler le bon serrage des capots de tous les éléments.
- e. Contrôler l'état des câbles et des connexions.
- f. Aspirer la poussière accumulée dans les montants du bâti et nettoyer les alentours.

F1\_301

Gamme Opératoire
Acquisition CAB

Constructeur : VITRONIC

Type : Lecteur codes à barres

Contrôle et Vérification \_TUNNEL\_

### Étape 4 : Vérification têtes volumétriques

- a. Contrôler le réglage des lasers.
- b. Vérifier la fixation et l'orientation de tous les éléments.
- c. Procéder à l'allumage des têtes de volumes et vérifier les alignements
- d. Nettoyer les têtes volumétriques et les miroirs.

Attention : Utiliser impérativement un chiffon propre pour éviter tout risque de rayures pouvant impacter le taux de lecture.



### Étape 5 : Mise en service

a. Procéder à l'arrêt de toutes les caméras et les têtes volumiques.

### Étape 6 : Contrôles de fin

- a. Remettre l'équipement en marche et vérifier son bon fonctionnement durant la production et contrôler le taux de lecture.
- b. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour pallier les défauts constatés.