F3\_501

# Gamme Opératoire Acquisition Poids

**GOHP** 

Constructeur : Tous Type: Balance statique

Référence : HP\_ACQ\_POI\_501 Vérification et nettoyage complet



# Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	22/07/2021	Achraf LAKRAD	Sofiene Mekki	Rédaction complète

### Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestrielle	1	00h20		
Systématique	Х	Х	Х	Х	Х
Conditionnel	Х	X	X	Х	Х

EquipementProductionArrêt : ouiDégradé : nonArrêt : ouiDégradé : non

# F3\_501

# Gamme Opératoire **Acquisition Poids**

**GOHP** 

Constructeur : Tous	Type: Balance statique
Référence : <b>HP_ACQ_POI_501</b>	Vérification et nettoyage complet

### → Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Aspirateur	Composants de la balance
Chiffons	
Outillage standard	

#### → Documents liés

Titre du document	Référence
Documentation constructrice	Mode d'emploi EC-M-ML
Contrôle tolérance	HP_ACQ_POI_502

### Recommandations particulières/Informations

Cette gamme s'applique à une balance statique tous constructeurs.

# Règles de sécurité

## Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE







Chaussures de sécurité



Gants anti coupure



Casquette coquée

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.

## Risques liés à l'intervention



Risque d'entrainement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement



Risque Electrique

F3\_501

# Gamme Opératoire **Acquisition Poids**

**GOHP** 

Constructeur : Tous	Type: Balance statique
Référence : <b>HP_ACQ_POI_501</b>	Vérification et nettoyage complet

#### Étape 1 : Contrôles auditifs et visuels

- a. Passer la ligne en mode maintenance et faire tourner le convoyeur
- b. Contrôler la présence de tous bruits suspects et corps étrangers coincés sur le système de pesage
- c. Vérifier visuellement l'état de la bande (centrage, présence d'accroc, jonctions)
- d. Contrôler le bon fonctionnement de l'indicateur de pesée
- e. Arrêter la ligne
- f. Vérifier l'absence de limaille et d'huile au sol

#### Étape 2 : Vérification du convoyeur

- a. Mettre hors tension le convoyeur
- b. Consigner l'équipement
- c. Nettoyer la bande et décoller les étiquettes
- d. Vérifier les fixations au sol

#### Étape 3 : Vérification entrainement/motoréducteur



- a. Vérifier l'absence de corps étranger dans le module d'entrainement
- b. Vérifier l'état de la courroie et poulie

# Étape 4 : Contrôles de fin

- a. Remettre le convoyeur en marche et vérifier son fonctionnement
- b. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour les défauts constatés